

VERWIJDEREN WITTE UITSLAG OP METSELWERK

Omschrijving

Verschuiven: op grotere vlakken van recent gevelmetselwerk is witte (muur)uitslag zichtbaar.

Oorzaken: het metselwerk bevat zouten die door vocht oplossen en naar buiten komen. Na verdamping van het vocht blijft het zout als een witte uitslag op de stenen achter.

Maatregelen: reinigen van de gevel door een aantal keer (met tussenpozen) met harde borstels de muuruitslag te verwijderen. De restanten reinigen met zure reinigers. Na verwijdering van de uitslag de gevel impregneren of coaten.

Kosten zijn exclusief het beschermen van kozijnen en aangrenzende beplanting.

Bijzonderheden: deskundig advies over impregneer- en reinigingsmiddel raadzaam voor specifieke zouten in het metselwerk.

Gevelplekken met vochtconcentraties door aflopend regenwater of doordat de gevel in een vuilwater-ondergrond staat, zodanig aanpassen dat vochtconcentraties worden voorkomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Werkhoogte in m	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Impregneren	Tot 8	Tot 50	X.XX
		Vanaf 50	X.XX
	Vanaf 8	Tot 50	X.XX
		Vanaf 50	X.XX
Reinigen	Tot 8	Tot 50	X.XX
		Vanaf 50	X.XX
	Vanaf 8	Tot 50	X.XX
		Vanaf 50	X.XX

Afbeeldingen



