

PLAATSEN SLIBOPVANGPUT BIJ WASPLAATS

Omschrijving

Uitgangspunt:

- | afvoer slibhoudend spoelwater;
- | inhoud 6.000 liter;
- | grondslag van ophoogzand.

Omschrijving:

- | verhard oppervlakte 1.000 m² met grote hoeveelheid spoelwater;
- | gewapend betonnen put zonder verbinding onder waterlijn;
- | slibvangput, inhoud 6.000 liter, inwendige putdiameter 2.500 mm, hoogte 2.230 mm met remschot en instortmoffen voor PE-buis;
- | beton inwendig bekleed met PE-lining;
- | voorzien van putrand met putdeksel, Ø 600 mm, zwaar verkeer;
- | gewapend betonnen put zonder verbinding onder waterlijn;
- | olieafscheider, capaciteit 30 liter/seconde, inwendige putdiameter 2.000 mm, hoogte 2.480 mm met automatische vlotterafsluiting en instortmoffen voor PE-buis;
- | beton inwendig bekleed met PE-lining;
- | voorzien van putrand met putdeksel, Ø 600 mm, zwaar verkeer;
- | olie-opslagcapaciteit 1.300 liter;
- | gewapend betonnen controleput;
- | inwendige putdiameter 800 mm;
- | instortmoffen voor PE-buis;
- | voorzien van putrand met putdeksel, Ø 600 mm, zwaar verkeer;
- | ontgraven en aanvullen werkgat;
- | aanbrengen grondverbetering van zand;
- | afvoeren overtollige grond;
- | plaatsen putten en aansluiten leidingen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Putinhoud in m ³	Kosten per stuk
6	x,xx

Inclusief

- | inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- | opbreken en herstellen verharding;
- | storkosten;
- | bronnering.

Opmerking

- | KLIC-melding;

Afbeeldingen

