

PLAATSEN OLIE-AFSCHIEDER BIJ TANKPLAATS

Omschrijving

Uitgangspunt:

- afvoer olie- en slibhoudend terreinwater;
- capaciteit 15 liter/seconde;
- grondslag van ophoogzand.

Omschrijving:

- verhard oppervlakte 1.000 m² met normale hoeveelheid neerslag;
- gewapend betonnen put zonder verbinding onder waterlijn;
- slibvangput, inhoud 3.000 liter, inwendige putdiameter 2.000 mm, hoogte 1.830 mm met remschot en instortmoffen voor PE-buis;
- beton inwendig bekleed met PE-lining;
- voorzien van putrand met putdeksel, Ø 600 mm, zwaar verkeer;
- gewapend betonnen put zonder verbinding onder waterlijn;
- olieafscheider, capaciteit 15 liter/seconde, inwendige putdiameter 1.200 mm, hoogte 1.575 mm met automatische vlotterafsluiting en instortmoffen voor PE-buis;
- beton inwendig bekleed met PE-lining;
- voorzien van putrand met putdeksel, Ø 600 mm, zwaar verkeer;
- olie-opslagcapaciteit 300 liter;
- gewapend betonnen controleput;
- inwendige putdiameter 800 mm;
- instortmoffen voor PE-buis;
- voorzien van putrand met putdeksel, Ø 600 mm, zwaar verkeer;
- ontgraven en aanvullen werkgat;
- aanbrengen grondverbetering van zand;
- afvoeren overtollige grond;
- plaatsen putten en aansluitingen leidingen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Capaciteit in l/s	Kosten per stuk
15	X.XX

Inclusief

- inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- opbreken en herstellen verharding;
- stortkosten;
- bronnering.

Opmerking

- KLIC-melding;

Afbeeldingen

