

## SLOOP LOODS 27.534 M3

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

## Omschrijving

## Projectomschrijving

Het project, een rechthoekige loods met hellend dak, is gesitueerd op een industrieterrein en is goed bereikbaar.

## Constructie

Een staalskelet van spanten, kolommen en liggers. De staalkolommen staan op poeren van gewapend beton. De beganegrondvloer is van gewapend beton.

Tussen de gevelkolommen bevindt zich metselwerk met schuifdeuren van hout.

De dakconstructie is hellend met de dakbalklaag op stalen liggers, dakbeschot en bitumineuze dakbedekking.

In de lengterichting bevindt zich een lichtkap met opstaande zijkanten en beglazing met een dikte van 5 mm.

## Ruimtelijke indeling

Vloeroppervlakte 4.100 m<sup>2</sup>, breedte 31 m, lengte 132,25 m, hoogte goot 5 m, hoogte nok 9 m.

Bruto-vloeroppervlakte 4.100 m<sup>2</sup>.

Bruto-inhoud gehele loods 27.534 m<sup>3</sup>.

## Sloopwerk

Het slopen van de loods tot en met de beganegrondvloer inclusief de randbalken.

## Inclusief:

- laden sloopmaterialen op vrachtauto (op auto af werk).

## Exclusief:

- asbest;
- transportkosten afkomende materialen;
- grondwerk;
- bouwplaatskosten;
- stort- en/of verwerkingskosten;
- aan- en afvoer materieel;
- hergebruikwaarde afkomende materialen.

## Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN TOTAAL

PROJECTGEGEVENS

HOEVEELHEDEN

**INLOGGEN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

## Kosten totaal

| Eenheid                | Kosten per eenheid   |
|------------------------|----------------------|
| Gehele project         | <a href="#">x.xx</a> |
| Per m <sup>2</sup> BVO | <a href="#">x.xx</a> |
| Per m <sup>3</sup> BI  | <a href="#">x.xx</a> |

## Projectgegevens

| Omschrijving | Bijzonderheden | Eenheid | Aantal |
|--------------|----------------|---------|--------|
|--------------|----------------|---------|--------|

|                            |                            |                |        |
|----------------------------|----------------------------|----------------|--------|
| <b>Projectgegevens</b>     | Aantal verdiepingen        | stuk           | 1      |
|                            | Hoogste punt               | m              | 9      |
|                            | Brutovloeroppervlak        | m <sup>2</sup> | 4.100  |
|                            | Bebouwd oppervlak          | m <sup>2</sup> | 4.100  |
|                            | Bruto-inhoud               | m <sup>3</sup> | 27.534 |
| <b>Bouw- en sloopafval</b> | Gewicht per m <sup>3</sup> | ton            | 0,09   |
|                            | Totaal gewicht             | ton            | 2.346  |
|                            | Beton                      | ton            | 1.800  |
|                            | Metselwerk                 | ton            | 323    |
|                            | Staal                      | ton            | 60     |
|                            | Overig                     | ton            | 163    |

#### Hoeveelheden

| Vrijkomend materiaal  | Eenheid        | Hoeveelheid | Gewicht in ton |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>Staal</b>          | ton            | 60          | 60             |
| <b>Hout</b>           | m <sup>3</sup> | 130         | 78             |
| <b>Gewapend beton</b> | m <sup>3</sup> | 750         | 1.800          |
| <b>Metselwerk</b>     | m <sup>3</sup> | 190         | 323            |
| <b>Gietasfalt</b>     | m <sup>3</sup> | 8           | 16             |
| <b>Draadglas</b>      | m <sup>2</sup> | 580         | 7,28           |
| <b>Dakbedekking</b>   | m <sup>2</sup> | 4.100       | 61,5           |

#### Afbeeldingen

