

GEVELKOZIJN, MERANTI, GEVULD MET RAMEN

Omschrijving

Omschrijving

Onderhoud meranti kozijnen (67 x 114 mm). Alle onderdelen zijn tijdens de productie voorzien van een verflaag met een minimale dikte van 100 µm. De ramen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Buitenkozijnen zijn afgewerkt met onderstaand schilderssysteem:

Voor vervangen:

Buitenschildersysteem NHD 01: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Binnenschildersysteem NHD 50: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Voor onderhouden:

Buitenschildersysteem OHD 03: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf.

Buitenschildersysteem OHD 08: 1 x geheel grondverf, 2 x geheel dekverf.

Binnenschildersysteem OHD 52: 2 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Uitgangspunten

Bestaande kozijnen en ramen worden verwijderd en afgevoerd naar container (maximaal 25 m).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Vakvulling kozijn	Vorm	Afmeting in mm		Maatregel	Reserveringskosten per m² per jaar		
		Breedte	Hoogte		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Vast glas	1-vaks, 1 : 1	1.000	1.000	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
	1-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
	1-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
Draai-valraam	1-vaks, 1 : 1	1.000	1.000	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
Vast glas en draai-valraam	2-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	Onderhouden		x,xx	

Draai-valraam en uitzetraam	2-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	Herstellen gebreken	X,XX
				Vervangen	X,XX
				Onderhouden	X,XX
				Herstellen gebreken	X,XX
				Vervangen	X,XX

Inclusief

- | afvoeren van sloopmateriaal tot in de container;
- | hang- en sluitwerk;
- | aftimmerlatten;
- | HR++ beglazing;
- | grondverf aangebracht in fabriek;
- | eventueel schildersysteem op het werk.

Exclusief

- | huur en transport container;
- | ontdoeningskosten;
- | ventilatieroosters.

Afbeeldingen

