

VERVANGEN BUITENDEUR, MERBAU

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen merbau buitendeur, tijdens de productie voorzien van een laag grondverf, dikte 100 µm. De nieuwe merbau buitendeur wordt op het werk afgehangen in een bestaand buitenkozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW, inclusief deurkrukken, deurschilden, en profielcilinders.

Afwerken buitendeur met schildersysteem:

Buitenschildersysteem NHD 01: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Buitenschildersysteem NHD 02: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf.

Binnenschildersysteem NHD 50: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Binnenschildersysteem NHD 51: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel grondverf, 1 x geheel dekverf.

Uitgangspunten

Bij de berekening van de kosten voor het schilderwerk van een deur zonder glasopening is uitgegaan van een vlakke buitendeur.

De bestaande deuren worden verwijderd en afgevoerd naar de container (maximaal 25 m).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Aantal glasopeningen	Kosten per stuk bij hoogte in mm	
		2.115	2.315
Achterdeur	Geen	X.XX	X.XX
	1	X.XX	X.XX
Voordeur	Geen	X.XX	X.XX
	2	X.XX	X.XX


Inclusief

- afvoeren van sloopmateriaal tot in de container;
- buitendeur;
- hang- en sluitwerk;
- grondverf aangebracht in fabriek;
- eventueel schildersysteem op het werk.

Exclusief

- huur en transport container;
- ontdoeningskosten;
- deurkozijn;
- beglazing;
- ventilatioeroosters.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie .

BOUWKOSTEN.NL B.V. /

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL