

HERSTELLEN METSELWERK, VERTICALE SCHEUR BINNENWAND

Omschrijving

Verschijsel: een vanaf de vloer beginnende verticaal lopende scheur in de gemetselde binnenwand.

Oorzaken: door het krimpen van de binnenmuren zijn bij het drogen in combinatie met het zich gaan zetten van het gebouw scheuren ontstaan. Naarmate de gemetselde vlakken groter zijn en er geen of weinig dilatatievoegen aangebracht zijn, neemt de kans op het scheuren van het metselwerk toe.

Maatregelen: vervangen beschadigd voegwerk door deze uit te hakken en opnieuw te voegen met cementmortel. Aanbrengen dilatatievoeg omvat beschadigde voeg(en) uithakken, schoonmaken, rugvulling aanbrengen en de voeg(en) dichtten met siliconenkit.

Bijzonderheden: bij constateren van scheuren is het raadzaam om zo spoedig mogelijk nader onderzoek uit te voeren.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Soort	Omvang	Eenheid	Kosten per eenheid
Vervangen voegwerk	Cementmortel	Vanaf 5 m ²	m ²	X.XX
Vervangen kitvoeg	MS-polymeer	4 - 6 mm	m	X.XX
		6 - 8 mm	m	X.XX
		8 - 10 mm	m	X.XX
		10 - 12 mm	m	X.XX

Afbeeldingen

