

VERWIJDEREN ROET- EN TEERAFZETTING OP BINNENWAND SCHOORSTEEN

Omschrijving

Verschuiven: na het verwijderen van het gemetselde schoorsteenkanaal is plaatselijk een door roetaanslag vervuilde binnenwand zichtbaar.

Oorzaken: ter plaatse van de verwijderde oude schoorsteen hebben zich op de binnenwand tijdens het gebruik van de schoorsteen roetdeeltjes en roetvet afgezet.

Maatregelen: afhakken van het vervuilde oppervlak met licht elektrisch gereedschap, daarna aanhelen van het metselwerk en repareren van het stucwerk.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Afhakken vervuild oppervlak	Tot 2	X.XX
	2 - 5	X.XX
Aanhelen stucwerk		X.XX

Afbeeldingen

