

VERVANGEN GEVELKOZIJN, MERANTI, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Meranti kozijnen 67 x 114 mm. De achterdeur heeft 1 glasopening, de voordeur heeft 2 glasopeningen en de stolpdeuren hebben 1 glasopening met een lage borstwering. Glasopeningen gevuld met isolatieglas dat in de fabriek geplaatst wordt. De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Deuren worden afgehangen aan 4 scharnieren. Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoletsluitingen. De buitenkozijnen zijn tijdens de productie voorzien van een verflaag met een minimale dikte van 100 µm en in het werk afgewerkt met onderstaand schilderssysteem voor nieuwbouw:

- ┆ Buitenschilderssysteem NHD 01: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.
- ┆ Binnenschilderssysteem NHD 50: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf.

Uitgangspunten

Er is voor deurkozijnen gerekend met een DTS-onderdorpel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Vakvulling kozijn	Vorm	Afmeting in mm		Kosten per m²
		Breedte	Hoogte	
Achterdeur	1-vaks	1.000	2.400	X.XX
Voordeur	1-vaks	1.000	2.400	X.XX
Stolpdeur	1-vaks	2.000	2.400	X.XX


Inclusief

- ┆ afvoeren van sloopmateriaal tot in de container;
- ┆ hang- en sluitwerk;
- ┆ aftimmerlatten;
- ┆ HR++ beglazing aangebracht in fabriek;
- ┆ grondverf aangebracht in fabriek;
- ┆ eventueel schilderssysteem op het werk.

Exclusief

- ┆ huur en transport container;
- ┆ ontdoeningskosten;
- ┆ ventilatieroosters.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL