

## VERVANGEN VERLAAGD PLAFOND, METAALSKELET MET GIPSPLAAT

## Omschrijving

## Omschrijving

Metal stud plafond van gipskartonplaten op metaalskelet, in het werk samengesteld. Primaire profielen h.o.h. 1.200 mm, plaatdragende profielen h.o.h. 400 mm. Plafondhoogte 120 mm.

Geïsoleerd met steenwolplaat, dikte 100 mm.

## Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

| Type gipsplaat    | Dikte gipsplaat in mm | Kosten per m <sup>2</sup> |                      |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
|                   |                       | Ongeïsoleerd              | Geïsoleerd           |
| Standaard         | 12,5                  | <a href="#">x,xx</a>      | <a href="#">x,xx</a> |
| Stucplaat         | 9,5                   | <a href="#">x,xx</a>      | <a href="#">x,xx</a> |
| Extra brandwerend | 12,5                  | <a href="#">x,xx</a>      | <a href="#">x,xx</a> |
| Onbrandbaar       | 12,5                  | <a href="#">x,xx</a>      | <a href="#">x,xx</a> |
| Vochtwerend       | 12,5                  | <a href="#">x,xx</a>      | <a href="#">x,xx</a> |

## Inclusief

- | horizontaal transport op de werkvloer;
- | bevestigingsmiddelen.

## Exclusief

- | verticaal transport;
- | steigerwerk;
- | afwerking.