

MONTEREN VOORZETWAND, SPIJKERREGEL MET GLASWOLISOLATIE EN GIPSPLAAT, AFGEWERKT

Omschrijving

Omschrijving

Voorzetwand van gipskartonplaten op skelet van spijkerregels, met glaswolisolatie, in het werk samengesteld. Afgewerkt met gipspleisterwerklaag. Dikte gipskartonplaat standaard/(extra) brandwerend/onbrandbaar en vochtwerend 12,5 mm. Dikte stucplaat 9,5 mm.

Blauwpleisteren

Glad oppervlak dat naderhand kan worden voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang of sierpleister met een korreldikte vanaf 2 mm.

Gipspleister wordt gebruikt als de constante relatieve vochtigheid niet boven de 70% komt.

Filmen

Glad oppervlak met een laagdikte van 0 tot maximaal 2 mm, uitgevoerd als filmwerk dat naderhand kan worden voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang of sierpleister met een korreldikte vanaf 2,5 mm. Gipspleister wordt gebruikt als de constante relatieve vochtigheid niet boven de 70% komt.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type gipsplaat	Aantal gipsplaten per zijde	Wanddikte in mm	Afwerklaag	Kosten per m ²
Standaard	Dubbel	65	Blauwpleisteren	x,xx
			Filmen	x,xx
		85	Blauwpleisteren	x,xx
			Filmen	x,xx
Stucplaat	Dubbel	59	Blauwpleisteren	x,xx
			Filmen	x,xx
		79	Blauwpleisteren	x,xx
			Filmen	x,xx
Vochtwerend	Dubbel	65	Blauwpleisteren	x,xx
			Filmen	x,xx
		85	Blauwpleisteren	x,xx
			Filmen	x,xx

Inclusief

- ┆ horizontaal transport op de werkvloer;
- ┆ afwerking met gipspleisterwerklaag;
- ┆ bevestigingsmiddelen.

Exclusief

- ┆ verticaal transport;

- | kozijnen en sparingen;
- | kitwerk;
- | contramallen.

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL