

VERVANGEN DAKKAPEL, PREFAB, INCLUSIEF VENTILATIEROOSTERS, VENSTERBANK EN AFTIMMEREN BINNENKANT

Omschrijving

Omschrijving

Slopen bestaande dakkapel, leveren en aanbrengen nieuwe prefab dakkapel. Kozijnen van meranti of kunststof, compleet met hang- en sluitwerk. Ramen voorzien van geïsoleerde HR++ beglazing.

Uitgangspunten

- ┆ dakhelling 45°;
- ┆ plat dak;
- ┆ hoogte dakkapel 1,50 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijnindeling		Breedte in mm	Kosten per stuk	
			Hout	Kunststof
0	Vast glas	1 1.000 - 1.200	x,xx	x,xx
	Draai-/kiepraam			
1		1 1.500 - 1.600	x,xx	x,xx
		1.600 - 1.900	x,xx	x,xx
		1.900 - 2.100	x,xx	x,xx
		2.100 - 2.400	x,xx	x,xx
		2 2.500 - 2.600	x,xx	x,xx
		2.600 - 2.900	x,xx	x,xx
		2.900 - 3.100	x,xx	x,xx
		3.100 - 3.400	x,xx	x,xx
2		2 3.500 - 3.600	x,xx	x,xx
		3.600 - 3.900	x,xx	x,xx
		3.900 - 4.100	x,xx	x,xx
		4.100 - 4.400	x,xx	x,xx
		4.400 - 4.600	x,xx	x,xx
		4.600 - 4.900	x,xx	x,xx

Inclusief

- ┆ aftimmeren binnenzijde;
- ┆ vensterbank;
- ┆ ventilatieroosters;
- ┆ grondverf buitenkozijnen.

Exclusief

- | maken raveling;
- | schilderwerk.

Afbeeldingen

