

AANBRENGEN AFDICHTING KELDERWAND

Omschrijving

Omschrijving

Kelderafdichting aan binnenzijde begint met het verwijderen van de cementdekvloer over een breedte van circa 500 mm en verwijderen van de stuc laag.

Afdichten van de wand met behulp van Schlamme/Kiesel-systeem.

Kelderafdichting aan buitenzijde door het aanbrengen van een Schlamme/Kiesel-afdichting, vanaf onderzijde vloerplaat tot circa 300 mm op de wand.

Vervolgens aanbrengen van een hechtprimer en afwerken met een bitumen-latexafdichting.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kelderafdichting	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Binnenzijde	Tot 10	x.xx
	10 - 25	x.xx
	25 - 50	x.xx
	50 - 100	x.xx
	Vanaf 100	x.xx
Buitenzijde	Tot 50	x.xx
	50 - 100	x.xx
	100 - 250	x.xx


Inclusief

- ┆ hak- en breekwerk.

Exclusief

- ┆ aanbrengen stuc laag;
- ┆ herstelwerk vloeren;
- ┆ grondwerk;
- ┆ keerwanden;
- ┆ bemaling;
- ┆ reiskosten.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL